

(فرم شرایط مناقصه و پیشنهاد قیمت انتخاب پیمانکار نسوزکاری)

بدینوسیله این شرکت/پیمانکاری با توجه به مطالعه دقیق مدارک و اسناد مناقصه که همگی آنها را مهر و امضاء نموده و به پیوست در پاکت دربسته مسترد می‌گردد، آمادگی خود را جهت اجرای تعمیرات اساسی و تخلیه و آجرچینی و بتن‌ریزی به انضمام تمامی عملیات مورد نیاز قسمت های کوره، سیکلون، رایزر، هود، گریت، راه ورودی کوره ها و غیره (نسوزکاری) خطوط تولید مجتمع صنعتی سیمان ایلام واقع در استان ایلام، شهرستان سیروان، روستای قنات آباد به شرح پیشنهاد قیمت‌های ذیل (هم به صورت تناژی و هم نفر روز) که کسور قانونی، کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش، هزینه های جاری و سود شرکت در آن لحاظ شده اعلام می‌دارم.

۱- (پیشنهاد قیمت به صورت ساعتی یا نفر روز)

ردیف	شرح عملیات	ساعت کارکرد	مبلغ پیشنهادی (ریال)	
			عددی	حروفی
۱	هر نفر روز کارگر ساده روزمزد	از ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ غروب		
		از ۱۹:۳۰ غروب تا ۰۷:۳۰ صبح		
۲	هر روز نفر چکش کار روزمزد	از ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ غروب		
		از ۱۹:۳۰ غروب تا ۰۷:۳۰ صبح		
۳	هر نفر روز بنا (نسوزکار) روزمزد	از ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ غروب		
		از ۱۹:۳۰ غروب تا ۰۷:۳۰ صبح		
۴	هر نفر روز بنا (کمک نسوزکار) روزمزد	از ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ غروب		
		از ۱۹:۳۰ غروب تا ۰۷:۳۰ صبح		
۵	هر نفر روز جوشکار روزمزد	از ۰۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ غروب		
		از ۱۹:۳۰ غروب تا ۰۷:۳۰ صبح		
۶	هر متر مربع داربست بندی (مونتاز و دیمونتاز) در داخل سیکلونها			

۲- (پیشنهاد قیمت به صورت حجمی یا تناژی)

در این نوع عملیات مقدار تقریبی کار حدود دو هزار تن (۲,۰۰۰) تن نسوز کاری و داربست بندی طی چند مرحله در مدت یکسال به شرح خدمات ذیل در دپارتمان پخت خط I, II کارخانه سیمان ایلام که پیمانکار از محل بازدید و به جزئیات امر واقف است و با علم و آگاهی مبادرت به انعقاد این قرارداد می نماید.

۲-۱: انجام عملیات تخریب و تخلیه لایه صدمه دیده یا فرسایش یافته نسوز و انجام عملیات نسوز کاری در کوره اعم از آجرچینی و بتن ریزی (جوشکاری و نصب انکر، قالب بندی و بتن ریزی) و نیز نسوز کاری در گریت کولر، دیواره استوانه شکل Hot air duct و دیواره Kiln hood که مطابق نسوز کاری کوره محاسبه می شود، برآورد تناژ نسوز کاری در هر بار تعمیرات کوره ها حدود ۲۳۰ تن و تعداد دفعات در طول مدت قرارداد هفت بار پیش بینی می شود که بر این اساس حجم کل کار حدود ۱,۶۰۰ تن برآورد می گردد.

۲-۲: انجام عملیات نسوز کاری در پری هیتر (شامل سیکلون ها، کلساینر، میل پایپ، اینلت و رایزر داکت) که پیش بینی می شود در هر بار حدود ۵۰ تن و در کل قرارداد حدود ۳۵۰ تن نسوز به مصرف رسد، شایان ذکر است نسوز کاری در ابتدا و انتهای غیر استوانه ای Hot air duct سمت کلساینر و گریت کولر و کیلن هود و نیز سقف Kiln hood مطابق پری هیتر محاسبه می گردد.

۲-۳: زیر سازی شامل ترمیم ورق های صدمه دیده تجهیزات فلزی و نصب ورق های نو که برآورد می شود در هر بار تعمیرات حدود ۷ تن و در کل قرارداد حدود ۵۰ تن ورق نو مصرف گردد.

۲-۴: انجام عملیات جوشکاری و نصب انکر نسوز جهت آماده سازی سطح برای بتن ریزی و نسوز کاری با دستگاه کانینگ به تعداد کل برآوردی ۱۵,۰۰۰ عدد در طول مدت قرارداد و در دفعات مورد نیاز نسوز کاری.

۲-۵: ارائه خدمات داربست بندی (بستن و باز کردن) در بیرون و داخل سیکلونها ۱، ۲، ۳، ۴ و میل پایپ، اینلت و رایزر داکت کلساینر، کیلن هود، گریت و SF کولر در زمان توقف کوره جهت اجرای کانینگ به مقدار برآوردی ۱۰,۰۰۰ متر مکعب در طول مدت قرارداد. در دفعات مورد نیاز نسوز کاری. بدیهی است داربست بندی برای ارائه خدمات نسوز کاری در کوره و پری هیتر (شرح خدمات بند ۱-۲ و ۲-۲) بدون پرداخت دستمزد اضافی به عهده و هزینه پیمانکار است.

۲-۶: تخریب و تخلیه سطوح مورد نظر در دپارتمان پخت جهت آماده سازی گانینگ و تخلیه مواد داخل هوای ثالثیه و کولرها، بدیهی است تخریب و تخلیه مواد برای نسوز کاری کوره و پری هیتر (به شرح خدمات بند ۱-۲ و ۲-۲) بدون پرداخت هزینه اضافی به عهده و هزینه پیمانکار است.

تبصره (۱): مبنای محاسبه تناژ در خدمات بند (۱-۲) و (۲-۲) وزن نسوز (آجر، بتن) نو مصرفی و در بند (۲-۳) وزن ورق نو مصرفی و در بند (۲-۴) تعداد انکر نو مصرفی می باشد. همچنین مبنای محاسبه خدمات مندرج در بند (۲-۵) حجم (مترمکعب) خدمات داربست بندی و خدمات بند (۲-۶) نفر روز نیروی انسانی است.

تبصره (۲): میزان ضایعات (پرتی) مجاز برای انواع آجرهای مصرفی کوره ۱/۰٪ (یک دهم درصد) و برای انواع جرم ریختنی مصرفی در دپارتمان پخت ۱٪ (یک درصد) وزن کل در نظر گرفته می شود. لذا مقادیر بیش از ارقام فوق به حساب بدهکار پیمانکار منظور و از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.

تبصره (۳): حجم عملیات در طول مدت اجرا ممکن است به میزان (۲۵٪) بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش داشته باشد که در صورت اجرای آن مدت قرارداد نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت.

بر اساس توضیحات فوق خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را به صورت حجمی و تناژی در جداول ذیل درج فرمائید:

جدول (۱)

سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			
شرح خدمات	تناژ برآوردی (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال بر کیلوگرم)	مبلغ کل (ریال)
نسوز کاری در کوره خدمات بند ۱-۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
نسوز کاری در پری هیتر خدمات بند ۲-۲	۳۵۰,۰۰۰	ریال	ریال
زیر سازی خدمات بند ۲-۳	۵۰,۰۰۰	ریال	ریال
جمع کل (ریال)			ریال.....

جدول (۲)

سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			
شرح خدمات	تعداد کل انکر برآوردی (عدد)	قیمت واحد (ریال برای هر عدد انکر)	مبلغ کل (ریال)
انجام عملیات جوشکاری و نصب انکر نسوز جهت آماده سازی سطح برای بتن ریزی با گانینگ مطابق بند ۲-۴	۱۵,۰۰۰	ریال	ریال
جمع کل (ریال)			ریال.....

جدول (۳)

سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			
نفرات	حجم کل (متر مکعب)	دستمزد هر متر مکعب (ریال)	دستمزد کل (ریال)
داربست بندی به شرح مندرج در بند ۵-۲	۱۰,۰۰۰	ریال	ریال
جمع کل (ریال)		ریال	

دستمزد هر نفر روز پیمانکار بابت خدمات مندرج بند ۶-۲ برای استاد کار ریال و کارگر ریال می باشد. مقادیر مندرج در جداول فوق برآوردی است و مبلغ قطعی بر اساس مقادیر نهایی و قیمت اعلامی مطابق با صورت وضعیت تأیید شده توسط ناظر قرارداد و مدیر کارخانه پس از اتمام هر مرحله از تعمیرات محاسبه خواهد شد. مبلغ ناخالص کل قرارداد براساس مقادیر تقریبی فوق حدود (ریال) ریال) ناخالص برآورد می گردد. ضمناً هیچگونه هزینه اضافی بابت اضافه کاری، نوبت کاری و ... به ارقام فوق قابل افزایش و پرداخت نمی باشد. پرداخت کسور قانونی به عهده پیمانکار است و از ارقام فوق کسر می شود. کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون آنکه احتیاج به ذکر دلایلی باشد مختار است.

مهر و امضاء مدیر عامل/عضو هیئت مدیره

نام شرکت/پیمانکار

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء :

تاریخ تنظیم :

نشانی و تلفن :